
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul 11-go Listopada 5 w Poniatowej do funkcji oświatowo-wychowawczych.
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa
BRANŻA : budowlana

SPORZADZIŁ KALKULACJE : Piotr Kańczugowski
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 20 wrzesień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 20 wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <lazienka>1,7*2*2+2*2*2	m ² m ²	14,800	
				RAZEM	14,800
2 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <demontaż Drzwi >4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Zastosowanie tapety z korka w każdym pomieszczeniu na dwóch ścianach w celu wyciszenia sal. Dostosowanie pomieszczenia do głośnych zajęć. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 27,04	kg kg	27,040	
				RAZEM	27,040
5 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,2	m ² m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
6 d.1	KNR 2-02 0123-06	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg. 0,8	m ² m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
7 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany>2*2*3,2+3,68*2*3,2+4,88*2*3,2+5,68*4*3,2+1,14*4*3,2+2,27*4*3,2 <sufity>4,88*5,77+5,65*1,14+5,68*2,27	m ² m ² m ²	183,936 47,492	
				RAZEM	231,428
8 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 <ścianka w korytarzu>1,05*3,2	m ² m ²	3,360	
				RAZEM	3,360
9 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <pokój nr 1 >3,1*3,2+3,68*3,2+5,77*3,2+4,88*3,2+2,09*3,2+1,78*3,2 <pokój nr 2 >2,27*3,2*2+3,68*2*3,2 < pokój nr 3 >2,27*2*3,2+2*2*3,2 <przedpokój>4,2*2*3,2+1,14*2*3,2 <wiatrołap>1,48*2*3,2+1,14*2*3,2	m ² m ² m ² m ² m ²	68,160 38,080 27,328 34,176 16,768	
				RAZEM	184,512
10 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <lazienka>2*1,7 <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2 >2,27*3,68 <pokój nr 3 >2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3,400 24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
				RAZEM	47,206
11 d.1	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 47,205	m ² m ²	47,205	
				RAZEM	47,205
12 d.1	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 184,512	m ² m ²	184,512	
				RAZEM	184,512
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47,205	m ² m ²	47,205	
				RAZEM	47,205
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 184,512	m ² m ²	184,512	
				RAZEM	184,512

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <łazienka>2*2*2+1,7*2*2	m ² m ²	 14,800	
				RAZEM	14,800
16 d.1	KNR 2-02 0829-07 z.sz. 5.7.a analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. <łazienka>2*2*2+1,7*2*2	m ² m ²	 14,800	
				RAZEM	14,800
17 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2*4+2*2+1,7*2	m m	 15,400	
				RAZEM	15,400
18 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek <łazienka, pokój>2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 < kratki wentylacyjne > 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 <drzwiczki rewizyjne do zaworów łazienka> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Podłogi			
21 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 47,205	m ² m ²	 47,205	
				RAZEM	47,205
22 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m ² m ² m ² m ² m ²	 24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
				RAZEM	43,806
23 d.2	KNR AT-17 0109-02 analogia	Zerwanie starego kleju z podłogi <50 % powierzchni>43,806	m ² m ²	 43,806	
				RAZEM	43,806
24 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej <łazienka>2*1,7	m ² m ²	 3,400	
				RAZEM	3,400
25 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzki <łazienka>2*1,7	m ² m ²	 3,400	
				RAZEM	3,400
26 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa < łazienka>2*1,7	m ² m ²	 3,400	
				RAZEM	3,400
27 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro < łazienka>2*1,7	m ² m ²	 3,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,400
28 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 < łazienka>2*1,7	m ² m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
29 d.2	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie < izolacja przeciwwilgociowe łazienka>0,8*1,45+1,45*1,52 < izolacja ścian łazienki>(2+1,7)*3,2	m ² m ² m ²	3,364 11,840	
				RAZEM	15,204
30 d.2	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m ² m ² m ² m ² m ²	24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
				RAZEM	43,806
31 d.2	NNRNB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m ² m ² m ² m ² m ²	24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
				RAZEM	43,806
32 d.2	NNRNB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m ² m ² m ² m ² m ²	24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
				RAZEM	43,806
33 d.2	KNR 2-02 1118-07 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". < łazienka>2*1,7 <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3,400 24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
				RAZEM	47,206
34 d.2	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <pokój nr 1>3,1+5,77+4,88+3,68+2,09+1,78 < pokój nr 2>2,27+2,27+3,69+3,69 <pokój nr 3>2,27+2,27+2+2 <wiatrołap>1,48+1,48+1,14+1,14 <przedpokój>4,2+4,2+1,14+1,14	m m m m m	21,300 11,920 8,540 5,240 10,680	
				RAZEM	57,680
35 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,2*2*(6+9+8+5+6)	m ² m ²	8,160	
				RAZEM	8,160
36 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm <rury co i gazowe>2,54*4+1,5*5	m m	17,660	
				RAZEM	17,660
3		Stolarka drzwiowa			
37 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
38 d.3	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <naprawa ścian po wykuciu ościeżnic>4*2,2*2*0,25	m ² m ²	 4,400	
				RAZEM	4,400
39 d.3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 4*(2,1*2+0,9)	m m	 20,400	
				RAZEM	20,400
40 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,0*0,9*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
41 d.3	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone <lazienka>0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
42 d.3	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone <pokoje>3*0,9*2,0	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
43 d.3	KNR 2-02 1017-04 analogia	Skrzydła drzwiowe metalowe z panelem akustycznym <pokoje>1*0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
4		Prace porządkowe			
44 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 42,95*0,05+4*0,02+2,024*0,02+16,116*0,02+14,961*0,02+9,832*0,06+0,108	m ³ m ³	 3,587	
				RAZEM	3,587
45 d.4	kal. ind. kal. ind.	Utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 47,206	m ² m ²	 47,206	
				RAZEM	47,206
47 d.4	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,44*1,78*4	m ² m ²	 10,253	
				RAZEM	10,253